

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Відділ освіти Перещепинської міської ради

1	Назва предмета закупівлі	Поточний ремонт частини будівлі Голубівського ліцею (стеля 2-го поверху) за адресою: с. Голубівка вул. Цветкова, 25
2	Вид процедури	Відкриті торги з особливостями
3	Обґрунтування обсягів закупівлі	Обсяги закупівлі визначено відповідно до потреб Замовника та обсягу фінансування
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для вищезазначеного предмета закупівлі.
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даної послуги в межах кошторисних призначень Відділу освіти Перещепинської міської ради, на 2023 рік по КЕКВ 2240. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі, дефектного акту визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ.
6	Очікувана вартість предмета закупівлі	2 000 000,00 (два мільйони грн., 00 коп.) з ПДВ.
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Розрахунок очікуваної вартості здійснюється за методом порівняння ринкових цін, та комерційних пропозицій.

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам

Поточний ремонт частини будівлі Голубівського ліцею (стеля 2-го поверху) за адресою: с. Голубівка вул. Цветкова, 25

Об'єми надання послуг

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні та підготовчі роботи			
1	Улаштування захисного шару підлоги із плит деревноволокнистих	м2	620,9	
2	Листи ДВП 4 мм (для укладання на підлогу . та перекладання при виконанні робіт)	м2	207	
3	Плівка ПВХ для накриття меблів, підлоги, вікон	м2	682	
4	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	478,1	
5	(Демонтаж) Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні з драні	м2	478,1	
6	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	278	
7	Демонтаж схованої електропроводки	м	800	
8	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	80	
9	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	18	
10	Навантаження сміття вручну	т	34,5	
11	Перевезення сміття до 30 км	т	34,5	
	Розділ №2. Улаштування підвісної стелі			

12	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м (на сходах)	м2	78
13	Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок	м	120
14	Дощки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,942
15	Антисептичний засіб для деревени	т	0,0048
16	Улаштування підшивки стель струганими дошками	м2	278
17	Дощки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	7,367
18	Антисептичний засіб для деревени	т	0,003892
19	Очищення конструкцій стелі щітками під антисептування	м2	478,1
20	Антисептування пастами	м2	478,1
21	Паста антисептична	т	0,43029
22	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (гідробарер)	м2	620,9
23	Пароізоляційна плівка	м2	682
24	Металізована стрічка для склеювання ISOVER 50м	рул	40
25	Улаштування підшивання стелі з прозорами для кріплення пароізоляції	м2	620,9
26	Дощки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	5,3
27	Антисептування водними сумішами покриттів	м2	620,9
28	Антисептичний засіб для деревени	т	0,105553
29	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	620,9
30	Дюбель 6x40мм	шт	1844,073
31	Підвіси в комплекті	компл	496,72
32	Тяга підвісу	шт	496,72
33	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м.п.	589,855
34	Т-профілі металеві неоперечні довжиною 1,2 м	м.п.	1179,71
35	Т-профілі металеві неоперечні довжиною 0,6 м	м.п.	589,855
36	Кутник металевий пристінний	м.п.	670,572
37	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	620,9
38	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	651,945
39	Ремонт штукатурки примакання до стелі окремими місцями Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином.	м2	84
40	Готування розчину вручну	м3	3,696
41	Суміши готові для приготування розчину (25 кг) Розділ №3. Електромонтажні роботи	кг	6652,8
42	Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1150
43	Гофротруб для електропроводки, діаметр 20 мм	м	1161,5
44	Кріплення для гофротруби	шт	1278
45	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1257
46	Кабель 380в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	м	1294,71
47	Монтаж світильників які встановлюються в підвісних стелях	шт	100
48	Светильник LED	шт	100
49	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	8
50	Розетка	шт	8
51	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	10
52	Вимикач	шт	10

